

# **ANEXO RESOLUCIÓN CNEE-302-2016**

## **NORMA DEL TRANSPORTISTA PROPIETARIO**

**Diseño, Construcción, Operación y  
Mantenimiento de las nuevas ampliaciones  
de líneas, subestaciones o instalaciones de  
transmisión del Servicio de Transporte de  
Energía Eléctrica**

**TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE**

*JK*

## CONTENIDO

1. OBJETO .....	3
2. ALCANCE.....	3
3. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE .....	3
4. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS UTILIZADAS .....	3
5. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA .....	5
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES .....	6
7. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN .....	8
8. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL .....	11
9. REQUERIMIENTOS DEL PUNTO DE INTERCONEXIÓN .....	16
10. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES .....	22
11. PUESTA EN SERVICIO .....	28
12. OPERACIÓN .....	31
13. MANTENIMIENTO .....	33



# NORMA DEL TRANSPORTISTA PROPIETARIO

## 1. OBJETO

Esta norma tiene por objeto dar los lineamientos mínimos que debe cumplir el Interesado en conectar sus instalaciones a las instalaciones de la Empresa Mercantil Transporte de Electricidad de Occidente, TREQ, propiedad de la Entidad HidroXacbal SA, la que se denominara dentro de la presente Norma como el Transportista Propietario, por medio de nuevas subestaciones de potencia, o mediante ampliaciones o modificaciones de las instalaciones del Transportista Propietario.

## 2. ALCANCE

Es aplicable al diseño de subestaciones de potencia y Líneas de transmisión hasta con voltaje de 400 kV, para obras nuevas o ampliaciones.

## 3. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

Las instalaciones de transmisión a las que se refiere este documento, deberán cumplir como mínimo lo que se establece en la reglamentación vigente:

- Ley General de Electricidad
- Reglamento de la Ley General de Electricidad
- Norma Técnica de Conexión (Resolución CNEE-256-2014 y sus modificaciones)
- Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica
- Normas de Estudios de Acceso al Sistema de Transporte
- Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de Transporte
- Normas Técnicas de Calidad del Servicio de Transporte y Sanciones
- Norma Técnica para la Expansión del Sistema de Transmisión
- Normas de Coordinación Comercial del Administrador del Mercado Mayorista
- Norma de Coordinación Operativa del Administrador del Mercado Mayorista
- Norma de Registro de Transportistas y sus instalaciones
- Reglamento del Mercado Eléctrico Regional y sus modificaciones
- Normas Técnicas de diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de sus instalaciones y equipos de Transportista Propietario
- Otras reglamentaciones o disposiciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
- Normas de Seguridad Estructural para la República de Guatemala AGIES 2010

## 4. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS UTILIZADAS

Abreviaturas, Acrónimos y Siglas utilizadas:

AGIES: Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica.

AMM: Administrador del Mercado Mayorista

ANSI: Instituto Americano de Estándares Nacionales, por sus siglas en inglés (American National Standards Institute)

c.a.: Voltaje de corriente alterna  
c.d.: Voltaje de corriente directa  
CNEE: Comisión Nacional de Energía Eléctrica  
CRIE: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica  
SF6: Hexafluoruro de Azufre  
kV: kilo volts  
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional por sus siglas en inglés (International Electromechanical Commission)  
LGE: Ley General de Electricidad  
NCC: Normas de Coordinación Comercial del AMM  
NCO: Normas de Coordinación Operativa del AMM  
NFPA: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego por sus siglas en inglés (National Fire Protection Association)  
NTAUCT: Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de Transporte  
NTC: Norma Técnica de Conexión  
NTDOST: Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte  
NTCSTS: Normas Técnicas de Calidad de Servicio de Transporte y Sanciones  
PCU: Propuesta de Conexión y Uso  
RAMM: Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista  
RMER: Reglamento del Mercado Eléctrico Regional  
RLGE: Reglamento de la Ley General de Electricidad  
RTR: Red de Transmisión Regional  
SNI: Sistema Nacional Interconectado  
STEE: Servicio de Transporte de Energía Eléctrica  
UTM: Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator por sus siglas en inglés (Universal Transverse Mercator)  
TREQ: EMPRESA MERCANTIL TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, PROPIEDAD DE LA ENTIDAD HIDROXACBAL S.A.

#### **GENERALIDADES:**

En caso que las leyes, reglamentos, normas y otros documentos mencionados en esta Norma del Transportista Propietario, sean derogados, revisados, actualizados o modificados, se utilizara el que esté vigente en el momento de iniciar las gestiones con el Transportista Propietario.

Lo indicado en el párrafo anterior también aplica a todos los documentos que se deriven de la elaboración del Diseño, Construcción, Puesta en Servicio, Operación y Mantenimiento, incluyendo lo que corresponda a todos los materiales y equipos a ser utilizados en las instalaciones a las que se refiere esta Norma del Transportista Propietario.

La propuesta de normas, métodos, procedimientos, criterios, cálculos, valores, etc. diferente a los indicados en esta Norma del Transportista Propietario deben justificarse presentando la documentación correspondiente.

Las memorias de cálculo deben indicar el procedimiento citando las normas internacionales, nacionales o del Transportista Propietario que se utilicen como fuente de información. En los casos que se requiera del uso de programas de cómputo, el Transportista Propietario podrá requerir al Interesado que realice en las oficinas del primero una presentación o demostración

del programa utilizado y de los criterios aplicados.

Todos los diseños deben presentar su Memoria de Cálculo correspondiente, donde se justifique plenamente el análisis y criterio adoptado. Se podrá pedir información adicional y, cuando sea posible, aplicar lo indicado al final del párrafo anterior.

Las actividades de diseño electromecánico y civil que se han relacionado en esta Norma del Transportista Propietario son indicativas más no limitativas, por lo que el Interesado debe adicionar las que considere necesarias para cada proyecto en particular.

Todos los diseños deben quedar documentados en planos para construcción, los cuales deben ser entregados en sus versiones preliminares y final al Transportista Propietario con el correspondiente respaldo de archivos en los programas requeridos por el Transportista Propietario en la PCU. Se debe aplicar la nomenclatura utilizada donde hay instalaciones existentes o tomar estas como referencia para nuevas instalaciones.

El Interesado debe constituir los seguros para las instalaciones en el Punto de Interconexión en el caso que sufran daños sus instalaciones o terceros por eventos factibles de ser asegurados.

## **5. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA**

Como parte de la responsabilidad que tiene el Interesado en la planificación de todo el proyecto, especialmente lo que tenga relación con las instalaciones del Transportista Propietario, deberá realizar las gestiones que correspondan ante cada entidad pública o privada.

El Transportista Propietario podrá requerir al Interesado copia de los documentos que emitan las entidades para verificar que el proyecto que va a conectarse a sus instalaciones cumple con la legislación vigente.

El Interesado debe hacer del conocimiento del Transportista Propietario su intención de conectarse a sus instalaciones, con la finalidad de establecer aspectos básicos o preliminares, tales como: posibles Sitios de Conexión, voltajes, disponibles, capacidades de potencia disponibles, espacio físico disponible, etc.

Además a continuación se mencionan algunas entidades, donde el Interesado debe informarse:

En el Administrador del Mercado Mayorista sobre los requerimientos técnicos y comerciales para el tipo de proyecto que pretende instalar.

En la Comisión Nacional de Energía Eléctrica sobre los requerimientos regulatorios que aplican al tipo de proyecto que pretende instalar.

En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sobre los requerimientos ambientales para el tipo de proyecto que pretende instalar.

En el Ministerio de Energía y Minas sobre los procesos administrativos que le correspondan, en función del tipo de proyecto que pretende instalar.



## 5.1. Seguridad Industrial y Capacitación

Con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y evitar daños a las instalaciones, tanto del Transportista Propietario como del Interesado, debe aplicarse el Acuerdo Gubernativo número 229-2014, REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL vigente, del Ministerio de Trabajo y Previsión social.

Podrá aplicarse adicionalmente otro tipo de documento sobre Salud y Seguridad Ocupacional, o temas afines, que tengan como finalidad la protección y salud de las personas y la adecuación de las instalaciones, especialmente las de cada Transportista Propietario.

El Transportista Propietario podrá requerir al Interesado:

1. La documentación que demuestre que el personal que está laborando en el Punto de Interconexión cuenta con la preparación o capacitación necesaria para las labores que desempeña, especialmente en las instalaciones del Transportista Propietario.
2. Que el personal del Interesado que va laborar en las instalaciones del Transportista Propietario participe en cursos o actividades de orientación sobre las normas de seguridad que deben seguir y el uso de equipos, herramientas o equipo de protección.
3. El Transportista Propietario se reserva el derecho de otorgar acceso a sus instalaciones a personal no calificado, o a retirarlo, si estando dentro de las instalaciones cometa faltas al Reglamento de trabajo o las condiciones establecidas en la Propuesta de Conexión y Uso, o en el Contrato de Conexión.
4. El Transportista Propietario se reserva el derecho de otorgar acceso a sus instalaciones vehículos y materiales, o a retirarlos, si se observan condiciones que puedan poner en peligro a las personas o a las instalaciones

## 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

La operación y mantenimiento debe ser coordinada entre el Administrador del Mercado Mayorista, el Transportista Propietario y el Interesado, desde la etapa de construcción y durante la operación, para minimizar la indisponibilidad programada de las instalaciones. Con este requisito se pretende que el Sistema Nacional Interconectado pueda conservar o mejorar los niveles de confiabilidad y seguridad.

Los interruptores de potencia, seccionadores, cuchillas de puesta a tierra, transformadores de potencia, transformadores de tensión, reactores, transformadores de corriente, pararrayos, descargadores de sobre voltaje, bujes, equipos de neutro, condensadores, trampas de onda, acoplamientos de telecomunicaciones, protecciones, control análogo y digital, telecomunicaciones, y los requerimientos de aislamiento externo, coordinación de aislamiento en el Punto de Interconexión deben cumplir con las normas NTDROID, NTDOST, NTCSTS, NTSD, IEC, ANSI y cualquier normativa internacional aplicable en el momento de su diseño.

Los requisitos técnicos de selección de la configuración, localización, selección de equipos de patio, etc., tanto para el caso de una nueva subestación como para el caso de la ampliación de una subestación existente deben cumplir con las Normas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y, cuando aplique, con la Regulación Regional de Centro América.

- a) Cumplir con todos los requerimientos que exige la Ley General de Electricidad y su Reglamento, el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, las Normas Técnicas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las Normas de Coordinación Comercial y Normas de Coordinación Operativa, así como las disposiciones derivadas de estas disposiciones y otras que sean aplicables al tipo de instalación a realizarse.
- b) Cumplir con todos los requerimientos establecidos en la Propuesta de Conexión y Uso y el Contrato de Conexión, garantizando el cumplimiento a la Norma Técnica de Conexión Resolución CNEE-256-2014 y sus modificaciones.
- c) Acordar por escrito, con quien corresponda, la forma de uso de la Fracción de Terreno en caso de usarse terrenos del Transportista Propietario y de otros dueños de terrenos a ser utilizados.
- d) Todos los costos de suministro de equipos, instalación y puesta en servicio de las instalaciones de conexión serán a costa del Interesado.
- e) Todas las instalaciones de conexión directamente vinculadas a las instalaciones del Transportista Propietario serán operadas como se indique en el Contrato de Conexión.
- f) Todo el equipamiento de potencia, control, protección, alarmas, mediciones, comunicación, etc., deberá ser de fabricación nueva y tecnología reciente. El Transportista Propietario bajo ninguna circunstancia aceptara la instalación de equipo usado o de tecnología obsoleta en las conexiones a sus instalaciones.
- g) Antes de emitir las respectivas ordenes de fabricación de equipos utilizados en el Punto de Interconexión, el interesado deberá someter a la aprobación del Transportista Propietario las especificaciones detalladas, marcas y modelos de los mismos.
- h) Los equipos y materiales de los proyectos deben ser diseñados, fabricados y probados por fabricantes o entidades que cumplan con los requisitos de aseguramiento de la calidad, según normas ISO serie 9000 o más reciente, como mínimo.
- i) Antes de iniciar las obras de conexión, el interesado deberá someter a consideración y aprobación del Transportista Propietario el desarrollo de ingeniería y planos detallados del Punto de Interconexión.
- j) Todos los elementos metálicos de uso exterior, tales como pórticos, soportes, gabinetes etc., deberán ser de acero galvanizado en caliente según normas ASTM aplicables.
- k) Las redes de tierra de subestaciones deberán construirse de acuerdo a las normas IEEE Std 80-2000, presentando Memoria de Cálculo y Planos.
- l) La coordinación de aislamiento de los equipos deberá hacerse de acuerdo a las normas IEC 60071-1 Y 2, presentando Memoria de Calculo y Planos.

m) El Transportista Propietario no se hace responsable ante el interesado o terceros si



durante el proceso de instalación y puesta en servicio de las obras de conexión su personal o el de sus contratistas sufre cualquier tipo de accidente dentro de las instalaciones del Transportista Propietario.

- n) El Transportista Propietario no se hace responsable ante el interesado o terceros si durante el proceso operativo normal las instalaciones propias del Transportista Propietario sufren cualquier tipo de evento o siniestro que llegue a dañar los equipos del Interesado.
- o) En caso que por mala operación de los equipos del Interesado, conectados directamente a las instalaciones del Transportista Propietario se ocasionen daños a los equipos propiedad de este, o se generen sanciones al Transportista Propietario por las entidades correspondientes, el Interesado queda obligado a proceder a su costa a realizar las reparaciones inmediatas, sustituir los equipos dañados y restablecer la capacidad operativa original de las instalaciones del Transportista Propietario, así como hacerse cargo de dichas sanciones.
- p) El costo de las indisponibilidades por la conexión de nuevas instalaciones, ampliaciones o modificación a las instalaciones existentes, se hará conforme a la Regulación vigente y como quede indicado en el Contrato de Conexión.

## **7. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN**

Para todos los requerimientos indicados en esta norma y las aclaraciones que se den en el proceso de revisión, el Interesado debe suministrar las normas de referencia y las memorias de cálculo correspondientes.

### **7.1. Diagrama unifilar de protección, control y medición**

El Interesado debe suministrar el diagrama unifilar de protección, control y medición del proyecto completo.

Este diagrama debe indicar en forma clara los siguientes conceptos:

- a) Interconexión del equipo primario y de comunicaciones, interruptores, transformadores de potencia, cuchillas desconectoras, transformadores de corriente y voltaje, descargador de sobre voltaje, entre otros.
- b) Nomenclatura de interruptores, cuchillas y destinos de las Líneas.
- c) Relaciones de transformación, polaridades, exactitud, cantidad de devanados secundarios y conexión secundaria de los transformadores de corriente y de voltaje, así como sus interconexiones con los equipos de protección y medición.
- d) Los relevadores de protección y los principales relevadores auxiliares, indicando disparos, cierres, bloqueos, disparos transferidos y alarmas.
- e) Cuando se trate de ampliaciones a instalaciones en operación, el diagrama unifilar

debe mostrar tanto la instalación existente del Transportista Propietario como la ampliación o modificación a realizarse por las instalaciones del Interesado. El Transportista Propietario dará las facilidades para que el Interesado realice los levantamientos necesarios para integrar dicha información.

## **7.2. Arreglo general**

Con base en el plano de topografía y localización general, el Interesado debe elaborar el diagrama de arreglo general de la subestación. Estos planos deben mostrar lo siguiente:

- a) Dimensiones del Sitio de Conexión.
- b) Orientación geográfica de cada uno de los lados, y norte astronómico.
- c) Croquis de localización del sitio en el vértice superior derecho del plano.
- d) Caminos de acceso, distancias a las vías de comunicación más cercanas, oleoductos o gasoductos, limitando áreas internas y accesos.
- e) Ubicación de líneas de transmisión, transformadores de potencia y otros elementos.
- f) El arreglo de la subestación mostrando las estructuras, barras, ejes y centro de línea de equipos con sus acotaciones entre líneas de centros, escala y ubicación de caseta de control y/o relevadores, edificios con equipos aislados en Hexafluoruro de Azufre (SF<sub>6</sub>), planta de emergencia, entre otros.
- g) Propuesta de los límites del Sitio de Conexión, para la asignación de responsabilidades asociadas a la medición, maniobras, operación, mantenimiento.
- h) Diagramas unifilares necesarios, indicando fuentes de alimentación de c.a. y c.d., unidad de transferencia manual-automática con interruptores termo magnéticos, equipos de protección y medición e interruptores termo magnéticos de los distintos circuitos de c.a. y c.d.
- i) Lista de los equipos y materiales.

## **7.3. Disposición de equipo**

Con base en el diagrama unifilar simplificado y al arreglo general, el Interesado debe elaborar los planos a detalle de disposición de equipo en planta y cortes indicando distancia entre fases, fase a tierra, alturas de seguridad, dimensión de las estructuras mayores, cadenas de aisladores, conductores y barras, así como equipos primarios, caseta de control y/o relevadores, edificios con equipos aislados en Hexafluoruro de Azufre (SF<sub>6</sub>), caseta para planta de emergencia, entre otros.

El Interesado debe proporcionar una lista del equipo primario a suministrar, acompañado de las respectivas especificaciones técnicas.

Para las líneas de transmisión que queden sobre terrenos de la subestación del Transportista Propietario, se deben realizar los cálculos necesarios para la obtención de las flechas y las tensiones en distintos puntos y para diversas temperaturas.

El Interesado debe proporcionar los planos que indiquen los claros designados y las flechas consideradas en el diseño, así como las tablas y las gráficas de temperatura - flecha - tensión.

#### **7.4. Arreglo de la caseta de control**

El Interesado indicara en el plano de la caseta el arreglo de:

Gabinetes de borneras, tableros de protecciones, mímicos, arreglo de tableros para servicios propios, baterías y cargadores, equipo de comunicaciones y control, canalizaciones alumbrado, aire acondicionado, control supervisorio, área de servicios, acceso de trincheras, entre otros.

Todos los conceptos anteriores se representaran en planos independientes que muestren los detalles de conexiones y la ubicación del equipo en planta y cortes, incluyéndose además las listas y especificaciones de los equipos y materiales a suministrar e instalar.

La entrada de cables de control se debe realizar a través de un gabinete de borneras ubicado dentro de la caseta, y desde ahí a los tableros de protección, control y medición por medio de canalizaciones internas, con excepción de los cables de fuerza que deben ir directamente del centro de carga al equipo. La entrada de los cables de control y fuerza a la caseta se debe sellar con material no inflamable resistente y de fácil remoción.

Los diversos circuitos de alumbrado pueden alojarse en el tablero de servicios propios o en un tablero de alumbrado independiente.

En el caso de ser necesaria una caseta adicional, mostrar la forma en que se interconecta con la caseta de control existente. En esta caseta se instalan los equipos de protección, comunicaciones, control supervisorio y servicios propios de c.a. y c.d., indicando las conexiones correspondientes.

En la ampliación de la caseta se debe considerar el criterio existente y proporcionar los planos actualizados. En caso de existir el espacio para ubicar el equipo, se debe proceder con lo antes señalado.

El Interesado debe proporcionar un plano donde se indique el sistema de tierras, registros, detalles de conexión, entre otros, con sus respectivas acotaciones y escala.

En ampliaciones, la red de tierras se debe prolongar en toda el área que ocupe el equipo y debe ser como mínimo del mismo calibre y configuración de la existente.

Los cables de control, y fuerza se deben canalizar por medio de trincheras, ductos y registros. También se canalizan los cables de control y fuerza, cables de energía, cables de potencia, cables de fibra óptica así como los cables dieléctricos, por medio de ductos o bancos de ductos; el número y el diámetro de ductos depende de la cantidad y diámetro de los conductores que se pretenda canalizar.

El Interesado debe utilizar los herrajes y conectores bimetálicos adecuados a los equipos eléctricos primarios que proponga en su alcance de suministro, así como herrajes y conectores libres de efecto corona. El Interesado debe instalar en todas las derivaciones de barras a equipo primario conexiones redundantes.

En las subestaciones se debe instalar en las barras los conductores con el calibre que permita el transporte de la corriente nominal y la que deba soportar en condiciones de corto circuito. El análisis debe considerar los conductores existentes y su posible sustitución por la adición de las nuevas instalaciones.

Los criterios para el cableado de la Subestación, tanto de las instalaciones del Interesado como las que deban ser modificadas en las instalaciones del Transportista Propietario deben ser justificados con las respectivas memorias de cálculo.

El Interesado debe proporcionar un plano del alumbrado exterior, en el cual se indique la ubicación de las lámparas en las bahías mediante símbolos normalizados, cuadros de distribución de cargas mostrando desequilibrio de fases, número de circuitos de alumbrado, diámetro de los tubos conduit, cantidad y calibre de los conductores. El Interesado debe presentar una lista de los materiales y equipos empleados.

El diseño de los sistemas contra incendio se deberá apegar a lo establecido en las guías o recomendaciones para la prevención, control y extinción de incendios en subestaciones eléctricas, conforme a lo requerido por el Transportista Propietario. El Interesado debe presentar una lista de los equipos, conductores y materiales correspondientes.

#### **7.5. Planos de diseño e instructivos de los equipos**

Para su información, revisión y comentarios, el Interesado debe proporcionar al Transportista Propietario dos copias impresas en formato A3 y una copia digital en formato AUTOCAD y PDF de los planos de dimensiones generales, diagramas unifilares, esquemáticos y de alambrado de los equipos siguientes: transformadores de potencia, transformadores de corriente y de voltaje, seccionadores o cuchillas desconectadoras, descargador de sobre voltaje, tableros de protección, control y medición, tableros de servicios propios, unidades terminales remotas y equipos de comunicación.

Asimismo, para todos los equipos que opere el Transportista Propietario a consecuencia de la nueva conexión o ampliación, el Interesado debe proporcionar dos juegos de instructivos de operación y mantenimiento. Esta información se debe entregar en formato digital y una copia impresa.

### **8. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL**

Para el desarrollo del diseño de la obra civil de subestaciones eléctricas se deben considerar las especificaciones dadas en esta norma y los conceptos siguientes: topografía, características particulares del sitio, características de los equipos eléctricos de instalación permanente y los requerimientos del diseño electromecánico.

Los criterios de diseño de todos los conceptos de la obra civil deben tomar como base los reglamentos de construcción vigentes que apliquen en los sitios donde se ejecutaran las obras, especialmente las Normas de Seguridad Estructural para la República de Guatemala, AGIES 2010 o la que esté vigente.

Es responsabilidad del Interesado elaborar y entregar al Transportista Propietario los estudios geotécnicos, hidrológicos, topográficos y otros inherentes a la obra. Cuando estos estudios puedan ser proporcionados por el Transportista Propietario, especialmente cuando se trata de instalaciones existentes, solo se deben considerar como referencia, eximiendo a este de cualquier responsabilidad en la desviación de resultados que arrojen los estudios definitivos, cuya verificación o confirmación son responsabilidad del Interesado.

El Interesado debe desarrollar un diseño integral de: muros y/o cercas perimetrales externos e internos, casetas, edificios, estacionamiento, zona de amortiguamiento ambiental y, en general, de todas las estructuras de la subestación.

De acuerdo a la topografía del terreno, al estudio geotécnico y al arreglo general de la subestación, las terracerías se pueden diseñar en una o varias plataformas con la finalidad de compensar los movimientos de tierra (corte y/o relleno) y permitir el diseño óptimo de los sistemas de drenaje para el manejo de aguas pluviales en el interior y en la periferia del predio de la subestación.

Los planos de diseño del proyecto deben incluir: planta general con elevaciones, curvas de nivel, drenajes superficiales y subdrenajes, taludes, muros y sus protecciones, caminos interiores: principales, perimetrales y de mantenimiento, secciones o cortes longitudinales y transversales, pisos terminados, localización de estructuras metálicas, caseta, cantidades de obra, tipo de muro o cerca y materiales para construcción, así como los datos y detalles necesarios para su correcta interpretación.

El Interesado es responsable de la disposición o tratamiento de la tierra y otros materiales para la construcción o de desecho, derivados de excavaciones o rellenos, durante y después de la construcción, para lo cual deberá tomar las medidas compactación y mitigación pertinentes a fin de evitar la contaminación de los suelos en los lugares temporales y finales.

Durante las excavaciones requeridas para la construcción, deberá tomarse especial cuidado de no dañar las instalaciones subterráneas existentes, sean eléctricas, de comunicaciones, de agua o de otro tipo.

### **8.1. Camino de acceso**

Se refiere a las superficies de rodamiento para el transite de vehículos requeridas para comunicar el predio de la subestación con la carretera, camino o vialidad más cercana y los caminos que se deben construir en el interior del predio de la subestación, cuyo propósito es el transite para construcción, supervisión, mantenimiento y maniobras, debiendo cumplir con lo siguiente:

Elaboración de planos del camino de acceso, que contengan planta general de localización; espesores y anchos de pavimentos, cuando sea necesario; radio de curvatura; sistema de drenaje; pasos vehiculares; zona de estacionamiento; especificaciones de materiales; y detalles necesarios que garanticen un buen funcionamiento.

## **8.2. Estructuras mayores**

Son aquellos elementos estructurales que sujetan y soportan las barras y cables de guarda de la subestación; estructuras (marcos) colocados sobre mamparas, para recibir acometidas de circuitos externos de transmisión, transformadores de potencia para distribución, transformadores de potencia para servicios propios y para bancos de capacitores o reactores.

El diseño de las estructuras mayores se debe hacer tomando en cuenta la velocidad máxima de viento con periodo de retorno y el coeficiente sísmico del sitio de la subestación de acuerdo a la región donde se encuentre, o como se indique en la Propuesta de Conexión y Uso. Se deben considerar las cargas actuantes sobre las estructuras y los detalles de sujeción de cables, contenidos en los planos de Disposición de Equipo e Isométrico con Cargas. Se debe indicar el criterio y la norma que se está aplicando.

Cada estructura de los pórticos deberá contar con bajada de puesta a tierra desde el hilo de guarda, cuya conexión a la red de tierra de la subestación deberá ser con el cable y tipo de soldadura indicados en la PCU.

Los perfiles para las estructuras metálicas deben ser de celosía a base de ángulos, de alma llena (placas soldadas) o tubulares. Todas las estructuras mayores y su tornillería deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente, de acuerdo con las normas EN-ISO 1461, DIN 50976 o ASTM A153 o equivalente.

El interesado debe elaborar los siguientes planos de diseño: Isométrico de Montaje, Columnas y Planos de Taller los cuales deben contener los detalles precisos para su fabricación, las especificaciones de los materiales y los parámetros de diseño, velocidad máxima de viento, periodo de retorno y coeficiente sísmico. El diseño y análisis estructural debe realizarse mediante un programa de computadora, debiendo indicar el criterio y la norma que se está aplicando.

El diseño debe de considerar las estructuras existentes en caso existan puntos de acople entre vigas, columnas y barras, lo cual debe quedar demostrado en la memoria de calculo que se presente.

## **8.3. Estructuras menores**

Las estructuras menores son los elementos estructurales que soportan los equipos primarios y materiales de instalación permanente, tales como: transformadores de instrumento, descargador de sobre voltaje, trampas de onda, interruptores, cuchillas y aisladores soporte considerando que la altura de las estructuras y sus bases de cimentación garantice las distancias de seguridad mínimas establecidas en las Normas Técnicas de Diseño y Operación de las Instalaciones de Distribución -NTDOID- y las Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica -NTDOST- y otras normas aplicables que se encuentren vigentes.

El diseño se debe realizar tomando en cuenta los parámetros de velocidad máxima de viento con período de retorno y coeficiente sísmico según la región donde se ubique la construcción.

El diseño y análisis estructural debe realizarse por medio de un programa de computadora que incluya los parámetros necesarios de las especificaciones anteriormente indicadas.

#### **8.4. Cimentaciones para estructuras mayores**

Las cimentaciones para estructuras mayores son aquellos elementos cuyo propósito es dar soporte eficiente y seguro a las estructuras mayores, incluyendo a los equipos de transformación, capacitores de potencia y reactores de potencia.

Con base en las características constructivas y operativas, peso y dimensiones de los transformadores y/o capacitores y reactores de potencia, es necesario que la cimentación garantice su estabilidad y buen funcionamiento, para lo cual se deben incluir los medios de anclaje necesarios. Las cimentaciones mayores para estos equipos deberán contar con una fosa de captación de aceite, cuyo propósito sea la captación inmediata de fugas de aceite sin que este se derrame.

Con el propósito de facilitar las labores de maniobra y acceso de cada transformador y/o capacitor y reactor de potencia a su respectivo cimiento, el Interesado debe incluir, para cada unidad, una losa de concreto armado provista de dos placas de acero para deslizamiento de las unidades en la longitud comprendida entre sus cimientos y el camino interior más cercano. Las losas de concreto armado y las placas de acero se deben diseñar utilizando como base las dimensiones del bastidor y el peso total de cada unidad.

#### **8.5. Cimentaciones para estructuras menores**

Las cimentaciones para estructuras menores son aquellos elementos cuyo propósito es dar soporte a los transformadores de instrumento, descargador de voltaje, trampas de onda, interruptores, cuchillas, aisladores soporte y torre de telecomunicaciones.

#### **8.6. Edificios y casetas**

El diseño de las casetas y edificios debe garantizar la estabilidad e integridad estructural ante sollicitaciones mecánicas o externas.

Por su utilización, los edificios y casetas se clasifican en: casetas de control, edificios de subestaciones con equipos aislados en Hexafluoruro de Azufre (SF<sub>6</sub>), casetas de relevadores, casetas de tableros tipo Metal-Clad, casetas distribuidas, casetas para planta de generación tipo diésel y casetas de vigilancia.

Se deben elaborar los siguientes planos: arquitectónico, estructural y, cuando aplique, planos de instalaciones hidro sanitarias, los cuales deben contener los detalles precisos para su construcción, especificación de los materiales y parámetros de diseño (coeficiente sísmico, velocidad regional de viento con su período de retorno y capacidad de carga del terreno).

Para canalizar los cables de control y fuerza desde los equipos primarios hasta sus bases, se deben utilizar tuberías de tubo BX (con ferro) o conduit y desde su base hacia las canaletas o registros se deben utilizar tubería HG con el diámetro que se detalle en la memoria de cálculo.

En las subestaciones de potencia se debe considerar la instalación de un sistema para la prevención, control y extinción de incendios que incluye elementos pasivos y, en casos especiales, sistemas activos.

En aquellas subestaciones donde se instalen equipos de transformación y/o reactores de potencia, se deben incluir elementos pasivos como son la fosa de captación de aceite, el tanque colector de aceite y las mamparas para la protección de estos equipos. Las características funcionales de estos elementos deben considerar guías o recomendaciones sobre prevención, control y extinción de incendios en subestaciones eléctricas como las de la NFPA.

### **8.7. Ingeniería de detalle en el Diseño de la obra civil**

La información mínima a ser entregada por el Interesado para la ingeniería de detalle de la obra civil es la siguiente:

1. Cronograma de diseño de la obra civil.
2. Plataformas, terracerías y jardinería.
3. Muros y cercas, incluyendo diseño arquitectónico de fachadas y puertas.
4. Pisos terminados.
5. Camino de acceso a la subestación.
6. Canalizaciones primarias y secundarias
7. Accesos (caminos) interiores y perimetrales.
8. Edificio con equipos aislados en Hexafluoruro de Azufre (SF<sub>6</sub>)
  - Estructural, incluyendo cimentaciones.
  - Arquitectónico, con fachadas y pisos.
  - Hidrosanitario, incluyendo fosa séptica.
9. Caseta de control y caseta de relevadores.
  - Estructural, incluyendo cimentaciones.
  - Arquitectónico, con fachadas y pisos.
  - Hidrosanitario, incluyendo fosa séptica.
10. Sistemas de drenajes.
11. Sistemas de trincheras y ductos.
12. Estructuras mayores.
  - Estructuras metálicas.
  - Cimentaciones de estructuras metálicas.
13. Cimentación y muros de protección para bancos de transformación y/o reactores.
14. Estructuras menores (soporte y cimentación)
  - Interruptores.
  - Cuchillas desconectadoras.
  - Transformadores de corriente.
  - Transformadores de potencial inductivo.
  - Transformadores de potencial capacitivo.
  - Descargador de voltaje.
  - Trampas de onda.
  - Aislador soporte.
  - Capacitores.

- Transformador de servicios propios
- 15. Arreglo terciario y servicios propios.
  - Estructuras soporte.
  - Cimientos.
- 16. Tanque colector de aceite.
- 17. Cisterna para agua potable.
- 18. Taludes y cunetas necesarias
- 19. Otros de acuerdo al diseño específico de cada lugar.

## 9. REQUERIMIENTOS DEL PUNTO DE INTERCONEXIÓN

### 9.1. Requerimientos específicos para conectar un campo o bahía de conexión de línea, transformador de potencia o equipo de compensación de potencia reactiva, dentro de una subestación del Transportista Propietario

Todos los Agentes, Participantes y Grandes Usuarios interesados en conectar un campo de salida de línea, un transformador de potencia o equipo de condensación de potencia reactiva, dentro de una subestación del Transportista Propietario deberán cumplir con instalar, como mínimo, el equipamiento específico descrito a continuación:

- a. Interruptor de potencia con mando de resorte y cámara de extinción en SF6.
- b. Para subestaciones de 230 kV Y 138 kV el interruptor de potencia deberá ser de mando monopolar, para subestaciones de 69 kV con mando tripolar y para los casos de salidas de media tensión de 34.5 kV o 13.8 kV se podrá instalar interruptores de potencia o Reconectador (Recloser) con cámara de extinción en vacío u otras tecnologías.
- c. Seccionadores de líneas sin o con puesta a tierra, de barra y de bypass con mando motorizado (para salidas de media tensión no es necesario mando motorizado y para los casos de 230 kV y 138 kV no se requiere seccionador de bypass); para cuchillas de puesta a tierra se indicara si requiere o no mando local motorizado. En caso de salidas de línea a conectarse en subestaciones con doble barra o barra de transferencia se deberá completar los seccionadores necesarios.
- d. Transformadores de potencial y corriente para las tres fases.
- e. En el caso en que se requiera que este punto de conexión sea el de facturación, se deberá cumplir adicionalmente con la Norma NCC 14 de Administrador del Mercado Mayorista.
- f. Pararrayos de línea tipo subestación.
- g. Equipo de control para integración del campo al mando local y remoto del Transportista Propietario para operación por operador local y desde el Centro de Control del Transportista Propietario con protocolo de comunicación compatible con el existente (controlador de bahía con protocolo IEC 61850, DNP 3.0 serial y DNP 3.0 sobre Ethernet, nivel 2 certificado, incluyendo puertos seriales y dos Ethernet y una interfase con puertos de fibra óptica).

- h. Medidor de tipo tablero precintable para monitoreo de calidad de energía, independiente del medidor de energía exigido por la NCC 14 de AMM, con protocolo IEC 61850, DNP 3.0 con puertos seriales y dos Ethernet y puertos de fibra óptica. Puede acordarse utilizar el mismo medidor, si lo permite la norma de la CNEE.
- i. Todos los equipos de protección, medición, control, comunicación, señalización y alarmas se deberán instalar en gabinetes independientes en la Sala de Control de la subestación del Transportista Propietario, con protocolo IEC 61850, DNP 3.0 serial y DNP 3.0 sobre Ethernet, nivel 2 certificado, incluyendo puertos seriales y dos Ethernet y una interfase con puertos de fibra óptica, deben ser compatibles con los existentes en las instalaciones del Transportista Propietario. El mapeo de los equipos debe ser flexible, derivado a las seriales integradas y homologadas en el SCADA del Transportista Propietario.
- j. Equipo de protección de línea del tipo digital, de acuerdo a lo que solicite el Transportista Propietario, según lo establecido en la Norma de Coordinación Operativa No.4 DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD Y NIVELES MÍNIMOS DE SERVICIO.
- k. Medio de comunicación para acceder a las protecciones y los medidores de calidad de energía que son de interés para el transportista propietario. Las características del medio deben tener capacidad para obtener desde el Centro de Control del Transportista Propietario, como se indique en la PCU, la oscilografía y parametrización de las protecciones.
- l. Todos los equipos, accesorios y materiales que sean necesarios y estén establecidos en la PCU.
- m. Todos los campos de conexión que sean construidos y conectados dentro de las instalaciones del Transportista Propietario, deberán ser operados y remunerados conforme lo establezca el Contrato de Conexión.
- n. Para los casos donde se modifique el sistema de comunicación existente, se deberá restablecer todas las comunicaciones que actualmente tiene en servicio el Transportista Propietario,

## **9.2. Requerimientos específicos para conectarse en modo de inserción a una línea de transmisión del Transportista Propietario**

Todos los Agentes, Participantes y Grandes Usuarios interesados en conectarse en modo de inserción a una línea de transmisión existente del Transportista Propietario, deberán cumplir como mínimo, con los requerimientos e instalación de equipos que se especificará en la Propuesta de Conexión y Uso y los que se detallan a continuación:

- a) No se aceptaran solicitudes para conexiones directas derivadas de las líneas de transmisión, o sea, sin equipos de maniobra, protección, medición y comunicación.
- b) Deberá construirse una Subestación de Maniobras ("switchero") en todos los casos.

- c) Para seccionamiento o partición de líneas de 230 kV, la nueva subestación de deberá ser en la configuración de interruptor y medio.
- d) Para seccionamiento o partición de líneas de 69 kV se podrá utilizar la configuración de barra simple con un seccionador "by pass" general, el cual permita aislar la subestación sin perder la continuidad de la línea de transmisión cuando realicen mantenimiento, salvo casos especiales en que deba especificarse de diferente manera en la Propuesta de Conexión y Uso; para tensiones superiores a 69 kV y hasta 138 kV, la configuración podrá requerirse diferente (doble barra, barra de transferencia, interruptor y medio, etc.) dependiendo del punto de ubicación de la conexión, lo cual será definido por el Transportista Propietario en la Propuesta de Conexión y Uso.
- e) En todos los casos, con voltaje de alta tensión, la subestación de maniobras deberá construirse con tres campos completos individuales, distribuidos como sigue: dos campos de salidas de línea, cada uno hacia cada una de las subestaciones existentes en cada extremo de la línea de transmisión involucrada, y un tercer campo de salida hacia las instalaciones (carga o generación) que conectara el Interesado. Para voltajes de media tensión se indicara en la PCU, de acuerdo con las condiciones particulares de las nuevas instalaciones
- f) Cada uno de los tres campos deberá estar equipado como sigue:
- I. Interruptor de potencia con mando de resorte y cámara de extinción en SF<sub>6</sub>.
  - II. Para subestaciones de 230 kV Y 138 kV el interruptor de potencia deberá ser de mando monopolar.
  - III. Seccionadores de líneas con puesta a tierra, de barra y de bypass con mando motorizado (para los casos de 230 kV Y 138 kV no se requiere seccionador de bypass). En caso de salidas de línea a conectarse en subestaciones con doble barra se deberá completar lo seccionadores necesarios.
  - IV. Transformadores de potencial y corriente para las tres fases.
  - V. Tres transformadores de potencial, para la medición de barras y de calidad de energía.
  - VI. En el caso en que se requiera que este punto de conexión sea el de facturación, se deberá cumplir adicionalmente con la Norma NCC 14 de AMM.
  - VII. El Interesado se obliga a instalar medición de calidad de energía en la frontera para reportar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y dar el acceso al Transportista Propietario a la información. Puede acordarse utilizar el mismo medidor, si lo permite la norma de la CNEE
  - VIII. Pararrayos de línea tipo subestación.

- g) Sistema de control remoto, mediante Unidad Terminal Remota, compatible con las características de comunicación del Centro de Control del Transportista Propietario, que debe tener la capacidad de efectuar las siguientes funciones:
- I. Mando de apertura y cierre de los interruptores de cada salida de línea.
  - II. Mando de apertura y cierre de seccionador de bypass (en caso exista).
  - III. Indicación de posición abierto - cerrado de todos los interruptores y seccionadores.
  - IV. Transmisión al Centro de Control del Transportista Propietario de todas las mediciones y señales que le sean requeridas y determinadas como imprescindibles para la operación y control de las subestaciones, considerando el tiempo de refrescamiento de toda la telemetría, según sea el protocolo de envío de seriales.
  - V. Trasmisión de información de fallas localizada en la memoria de los sistemas digitales de protección.
  - VI. Trasmisión al Centro de Control del Transportista Propietario de alarmas prioritarias y seriales que sean requeridas de la Subestación. según la prioridad establecida en el SCADA del Transportista Propietario.
  - VII. Un mínimo de tres puertos de comunicación, uno con Protocolo DNP 3.0 nivel 3, otro con protocolo IEC 870-5-101, (principal y respaldo para SCADA) y un tercero para acceso remoto, de lectura de relevadores y multi medidores.
- h) Sistema de telecomunicación hasta el Centro de Control del Transportista Propietario.
- i) Medidor de tipo tablero precintable para monitoreo de calidad de energía, independiente del medidor de energía exigido por la NCC 14 de AMM, con protocolo IEC 61850, DNP 3.0 serial y DNP 3.0 sobre Ethernet, nivel 2 certificado, incluyendo puertos seriales y dos Ethernet y una interfase con puertos de fibra óptica. Puede acordarse utilizar el mismo medidor, si lo permite la norma de la CNEE.
- j) Todos los equipos de protección, medición, control, comunicación, señalización y alarmas se deberán instalar en gabinetes independientes normalizados en la Sala de Control a construirse como parte de la nueva subestación, con protocolo IEC 61850, DNP 3.0 con puertos seriales, dos Ethernet y puertos de fibra óptica, deben ser compatibles con los existentes en las instalaciones del Transportista Propietario.
- k) Equipo de protección de línea del tipo digital, de acuerdo a lo que solicite el Transportista Propietario, según lo establecido en la Norma de Coordinación Operativa No.4 DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD Y NIVELES MÍNIMOS DE SERVICIO, con redundancia en los casos que sea indicado en la Propuesta de Conexión u Uso.
- l) Medio de comunicación para acceder a las protecciones y los medidores de calidad de energía que son de interés para el transportista propietario. Las características del medio deben tener capacidad para obtener desde el Centro de Control del Transportista

Propietario, como se indique en la PCU, la oscilografía y parametrización de las protecciones.

- m) Para los casos donde se modifique el sistema de comunicación existente, se deberá restablecer todas las comunicaciones que actualmente tiene en servicio el Transportista Propietario.
- n) Después de la puesta en servicio, y el Interesado adquiera la calidad de Agente del Mercado Mayorista o Gran Usuario, para instalaciones en operación:
  - Por requerimiento regulatorio, todos los Agentes y Grandes Usuarios instalarán los equipos que les sean requeridos en sus instalaciones; para equipos de uso común deberán acordar la forma de uso.
  - Para otras mejoras, cambios o modificaciones se hará de mutuo acuerdo.

Para la partición de línea de la red de 230 kV, se deberá garantizar los servicios auxiliares con transformadores de potencial de suficiente capacidad para servir dichos servicios y planta de emergencia.

Para la partición de línea de la red de 400 kV, se deberán hacer las consultas con las entidades correspondientes que las operan.

### **9.3. Planos de la conexión.**

Los Planos necesarios para cada Sitio de Conexión y Punto de Interconexión se deben preparar utilizando la simbología especificada por el Transportista Propietario, al recibir el Interesado la Propuesta de Conexión y Uso.

Los planos necesarios de operación deben incluir todos los equipos de alta tensión y equipos de baja tensión asociados, mostrando características, capacidades, configuración, conexiones a los circuitos externos y nomenclatura según lo indicado por el Transportista Propietario.

El Interesado, a menos que el Contrato de Conexión indique lo contrario, en la Guía de Operación del Punto de Interconexión debe preparar y presentarle al Transportista Propietario los Planos para la Operación de los equipos de alta tensión del lado del Interesado en el Punto de Interconexión, los cuales deben ser elaborados mediante la utilización programas especializados de Diseño gráfico en medio magnético.

El Transportista Propietario, en la Guía de Operación del Punto de Interconexión, preparara y presentara al Interesado los planos de los equipos de alta tensión del lado del Transportista Propietario en el Punto de Interconexión, como referencia para la elaboración los planos del diseño, los cuales deben ser elaborados mediante la utilización programas especializados de diseño gráfico en medio magnético.



#### 9.4. Ingeniería de Detalle

El interesado debe desarrollar la ingeniería de detalle, documentar las memorias de cálculo y elaborar los planos de todos los conceptos electromecánicos y civiles.

#### 9.5. Ingeniería de detalle en el diseño electromecánico

1. Cronograma de diseño electromecánico.
2. Esquema (diagrama unifilar simplificado).
3. Arreglo general.
4. Disposición de equipo (planta y cortes).
5. Rede de Tierras
6. isométrico con cargas.
7. Localización trayectoria de trincheras, ductos y registros.
8. Herrajes y conectores (planta y cortes).
9. Detalles de herrajes, conectores y lista de materiales.
10. Detalles de soldaduras, varillas, montaje de red de tierras y lista de materiales.
11. Terciario de transformadores o autotransformadores (planta y cortes).
12. Detalle de la barra auxiliar.
13. Detalle de la barra del terciario.
14. Detalle de la barra de reserva.
15. Alumbrado exterior (planta).
16. Alumbrado exterior, detalles de montaje, cuadro de cargas, diagramas y lista de materiales.
17. Localización de claros, flechas y tensiones.
18. Caseta de control. Arreglo de tableros, baterías y cargadores.
19. Caseta de control. Trayectorias de canalizaciones y lista de materiales.
20. Caseta de control. Sistema de alumbrado y lista de materiales.
21. Gabinetes de borneras en caseta de control.
22. Gabinetes de centralización.
23. Caseta de relevadores. Arreglo.
24. Caseta de relevadores. Trayectoria de canalizaciones y lista de materiales.
25. Caseta de relevadores. Sistema de alumbrado y lista de materiales.
26. Arreglo(s) de servicios propios de corriente alterna, línea de distribución y/o terciario.
27. Arreglo planta de emergencia.
28. Esquema (diagrama) unifilar de protección, control y medición general.
29. Tablero de control (mímico).
30. Tableros de protecciones.
31. Dimensiones generales y anclaje.
32. Esquemas desarrollados de protección, control y medición.
33. Diagrama unifilar de servicios propios.
34. Tablero de servicios propios.
35. Esquemas desarrollados de servicios propios de c.a., según el voltaje disponible
36. Esquemas desarrollados de servicios propios 125 V c.d.
37. Esquemas desarrollados de servicios propios 48 V c.d.
38. Banco de baterías 125 V c.d. y cargadores.
39. Diagramas y Planos de sistema de comunicaciones y control supervisorio.
40. Dibujos de montaje a detalle: Todos los equipos principales indicando tipo, marca y peso para cada tensión.



- Transformador/Autotransformador de potencia.
- Interruptores.
- Cuchillas desconectadoras.
- Transformadores de corriente.
- Transformadores de potencial inductivo.
- Transformadores de potencial capacitivo.
- Descargador de voltaje.
- Trampas de onda.
- Aislador soporte.
- Reactores.
- Capacitores.
- Transformador de servicios propios.
- Banco de baterías y los cargadores.
- Planta de emergencia.

41. Lista de cables de control y fuerza.

42. Memorias de cálculo.

- Coordinación de aislamiento (distancia de seguridad y distancias mínimas recomendadas, blindaje, efecto corona, radio interferencia [nivel de ruido]).
- Red de tierras.
- Flechas y tensiones con gráficas para tendido.
- Alumbrado exterior y perimetral.
- Alumbrado caseta de control.
- Alumbrado caseta de relevadores.
- Aire acondicionado (tipo ventana).
- Planta de emergencia.

43. Otros de acuerdo al diseño específico de cada lugar.

## **10. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES**

A continuación se establecen los lineamientos y requerimientos mínimos que deben cumplir los diseños de Líneas de Transmisión, aplicable a voltajes de hasta 400 kV.

### **10.1. Para estructuras**

a) Distancias de seguridad

En este concepto se debe verificar el cumplimiento de las distancias mínimas eléctricas fase a tierra, considerando la longitud del conjunto de aisladores con sus herrajes, y los conductores de fase contra cualquier parte metálica del cuerpo de la estructura a utilizar. Igualmente, se debe verificar que las distancias eléctricas sean suficientes por efecto de la altitud sobre el nivel del mar. Aplicar las NTDOD y NTDOST; para otros aspectos necesarios y no considerados en estas normas, indicar las normas aplicadas y la propuesta debe ir acompañada de las memorias de cálculo correspondientes. En cualquier caso no se acepta que las líneas del Transportista Propietario se vean reducidas en las distancias de seguridad que poseen previo a la conexión del Interesado.

## b) Aspectos del diseño y construcción de estructuras

Se refiere al dimensionamiento eléctrico de la estructura considerando los siguientes datos:

- Utilización eléctrica de la estructura,
- Uso mecánico de la estructura,
- Velocidad regional de viento,
- Temperatura máxima de diseño,
- Angulo de blindaje,
- Angulo de salida del cable en la estructura con respecto al punto de sujeción,
- Altura sobre el nivel del mar,
- Tensión máxima de operación.

### 10.2. Plano general de la trayectoria

Este documento se debe utilizar para la ejecución de las actividades previas de verificación del Transportista Propietario y para que el Interesado ejecute el levantamiento topográfico de la trayectoria de las líneas de transmisión, incluyendo:

- la identificación de la altura sobre el nivel del mar,
- condiciones orográficas,
- condiciones hidrológicas,
- cruce con vías de comunicación,
- cruce con líneas de transmisión,
- paso por poblaciones
- paso por áreas protegidas.

### 10.3. Detalle en planta y perfil de llegadas, salidas y entronques

#### a) Llegadas y salidas

Este documento sirve como referencia para definir las llegadas y salidas de las líneas de transmisión, así como los tipos de estructuras y su ubicación con respecto a las bahías asignadas al Punto de Interconexión.

#### b) Seccionamiento de líneas de transmisión existentes.

Este documento sirve para definir el detalle en donde se localizara el seccionamiento de una línea de transmisión existente.

Se debe obtener en sitio la información necesaria de la línea de transmisión existente, con el objeto de determinar los parámetros eléctricos y mecánicos para dar la solución de diseño en las estructuras involucradas en el arreglo que se dará al seccionamiento de la línea de transmisión y su adecuación en la nueva subestación por la inserción y conexión de la nueva línea de transmisión o transformador de potencia.

#### **10.4. Coordinación de aislamiento**

Este documento sirve para determinar la cantidad y tipo de aisladores. Y se establecen los requisitos para las separaciones mínimas de seguridad entre conductores de líneas aéreas, así como las que éstos deben cumplir con sus soportes, retenidas y cables de guarda, cuando están instalados en una misma estructura. Verificar lo requerido en las NTDOID y las NTDOST.

#### **10.5. Relación de estructuras**

En este documento se indica la relación de estructuras normalizadas, de las cuales se deben seleccionar aquellas que apliquen a las condiciones particulares de cada Punto de Interconexión.

#### **10.6. Cables y herrajes**

##### a) Cables

Los tipos de cables a ser considerados en el diseño de la línea de transmisión de preferencia deben corresponder a los de uso en líneas de transmisión existentes; en caso contrario debe presentarse la justificación y memoria de cálculo.

##### b) Herrajes

Este documento debe mostrar las características de los herrajes a ser utilizados, describiendo los aspectos de diseño eléctrico, mecánico y ambientales adecuados al territorio donde serán instalados.

Todos los herrajes deben ser del tipo "libre de efecto corona", adecuado para mantenimiento con línea energizada.

Las grapas de suspensión deben estar diseñadas para absorber las variaciones de las pendientes de entrada y salida de los cables, sin que se generen esfuerzos adicionales de fatiga en el punto de amarre con el cable.

Para los conjuntos de suspensión para cable conductor a instalar en postes troncocónicos, estructuras "H" formadas por postes de concreto o madera y en las cadenas en "V" de la fase central de las torres de un circuito con disposición de fases horizontal, se deben utilizar herrajes cortos.

#### **10.7. Datos meteorológicos**

Se refiere a las consideraciones meteorológicas que aplican en el Punto de Interconexión, tales como:

##### a) Temperatura de las regiones de la trayectoria.

- máxima (°C),
- media (°C),

- mínima (°C),
- coincidente (°C),
- presencia de hielo.

b) Velocidades regionales del viento.

c) Presiones de viento en cables (Pascuales).

#### **10.8. Datos de altura de funcionamiento de las instalaciones**

Se refiere a las consideraciones que se deben tomar en cuenta de ajustes necesarios por la altura sobre el nivel del mar al que funcionarán las nuevas instalaciones

#### **10.9. Planos de planta y perfil**

A partir de la trayectoria definida por el Interesado, debe realizar los trabajos de topografía y generar los planos correspondientes, sobre la cual el Transportista Propietario podrá hacer observaciones por la cercanía que pueda tener y especialmente en las estructuras próximas al Punto de Interconexión.

#### **10.10. Limitaciones ambientales**

Se refiere a los aspectos ambientales que se deben aplicar dentro de las actividades de diseño, mismos que se encuentran manifestados en los requerimientos establecidos en las características particulares del Punto de Interconexión.

#### **10.11. Desarrollo del diseño electromecánico**

El diseño electromecánico deberá ser realizado utilizando un software especializado.

Dentro del diseño electromecánico se debe considerar lo siguiente:

- a) Localización de estructuras.
- b) Sistema de tierras.
- c) Sistema de amortiguamiento.
- d) Señalización especial.

#### **10.12. Documentos Técnicos**

Estos documentos se refieren a toda la información técnica que el Interesado presente sobre las diferentes actividades del diseño electromecánico y civil, para que el Transportista Propietario emita en su caso observaciones y/o comentarios.

Una vez atendidas las observaciones del Transportista Propietario, el Interesado debe actualizar sus documentos técnicos, entendiendo que la última versión que se genere como consecuencia de la revisión, debe ser la que aplique durante la construcción. Al finalizar la Puesta en Servicio deberá entregar todos los documentos técnicos como finalmente fue construido, en formato AUTOCAD y PDF.

Todos los dibujos, cálculos y graficas deben presentarse con las leyendas en español, en el Sistema Internacional (SI).

### **10.13. Memoria descriptiva del proyecto**

Previo a la elaboración del proyecto, de localización de estructuras se deben establecer y reflejar en este documento, los criterios para la selección estructuras y perspectivas inherentes al diseño electromecánico que considere, las particularidades del sitio de las obras que incluyan parámetros ambientales, eléctricos, mecánicos, orográficos, entre otros.

### **10.14. Planos de planta, perfil y localización de estructuras**

a) Los planos de localización de las estructuras deben contener como mínimo la siguiente información.

- kilometraje del sitio donde han sido localizadas las estructuras,
- número consecutivo de la estructura, iniciando con la primera estructura posterior al marco de la subestación,
- tipo de estructura,
- nivel de la estructura,
- claro efectivo, claro medio horizontal y claro vertical.

b) Esquemas a escala donde se muestren claramente los detalles de salidas y llegadas de las Líneas de Transmisión.

c) Esquemas a escala donde se muestren claramente los detalles del punto de seccionamiento de la línea existente, señalando el tramo de las estructuras adyacentes al mismo.

### **10.15. Localización georreferenciada de estructuras**

Consiste en elaborar y entregar un listado con la localización georreferenciada en coordenadas UTM de la ubicación definitiva de las estructuras del proyecto en un archivo Excel y kmz o kml.

### **10.16. Plantilla rígida para localización de estructuras**

Para proyectos en terrenos sensiblemente planos o loma suaves, la plantilla se debe elaborar para claros hasta de 800 m y fabricarse con un material rígido y transparente.

Para proyectos en terreno montañoso la plantilla se debe elaborar en papel plástico transparente, para claros hasta de 1500 m con 300 m de desnivel, considerando únicamente hasta el punto inferior más bajo de la catenaria.

### **10.17. Información digitalizada**

Para el diseño desarrollado a través de un software especializado, los datos de entrada de diseño, procesamiento de datos y resultado final del proyecto deben ser entregados en archivos electrónicos.

#### **10.18. Cálculo y dibujo de cruzamientos**

Cuando la línea de transmisión cruce con vías de ferrocarril, carreteras, canales y ríos navegables, entre otros, el Interesado debe desarrollar la información técnica necesaria para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades correspondientes.

#### **10.19 Planos de arreglo para fijación del Cable de Guarda de Fibra Óptica**

Se debe presentar el plano donde se muestre el arreglo de la fijación del cable de guarda con fibra óptica y cajas de empalme sobre la estructura y las características de los accesorios utilizados.

#### **10.20. Planos de conjuntos de herrajes**

Se debe presentar el plano donde se muestre el arreglo de la disposición de los conjuntos de herrajes para cable conductor y cable de guarda con y sin fibra óptica, incluyendo cadenas de aisladores. Adicionalmente se deben indicar las características de los materiales instalados.

#### **10.21. Cálculo de flechas y tensiones**

Como resultado de este análisis se debe obtener la información correspondiente a las diferentes condiciones de temperatura y viento que se pueden presentar en las zonas del proyecto, para cables conductores y cables de guarda con y sin fibra óptica.

#### **10.22. Medición de resistividad y resistencia del terreno**

Esta información debe indicar la norma, metodología aplicada y resultados obtenidos.

#### **10.23. Memoria técnica de amortiguamiento**

Toda la información referente al sistema de amortiguamiento de la línea de transmisión, debe ser entregada al Transportista Propietario como parte de esta memoria Técnica.

#### **10.24. Coordinación de aislamiento**

Se debe elaborar el cálculo para la coordinación de aislamiento y presentar los resultados con la memoria de cálculo y los criterios y normas de referencia aplicadas.

#### **10.25. Memoria del cálculo del parámetro de diseño**

Es la información en donde se muestra el análisis realizado para obtener el parámetro de diseño, con su respectiva memoria de cálculo.

#### **10.26. Plano de arreglo de transposiciones**

En este plano se indica el arreglo de las transposiciones de las fases en las estructuras involucradas.

### **10.27. Diagramas de esfuerzo-deformación**

Para el cable conductor a utilizar en el proyecto, se requiere la entrega del diagrama de esfuerzo-deformación proporcionado por el proveedor de cable.

### **10.28. Estudio de comportamiento dinámico de la estructura y conductores.**

Se deberán simular en un software especializado las condiciones reales a las que se verá sometida la línea con vientos u otras condiciones atmosféricas. Para determinar que en estas condiciones la operación de la línea no se verá afectada.

### **10.29. Servidumbre de paso.**

Se deberán atender los requerimientos de servidumbre de paso que el Transportista Propietario solicite, o en caso contrario el Interesado deberá presentar un estudio donde indique la servidumbre necesaria de acuerdo a la condición del punto de conexión, para lo cual no se debe limitar a lo establecido en la NTDOID y las NTDOST, sino incluir el comportamiento de los conductores ante el viento, el balanceo de las cadenas de aisladores, deflexión de los postes o estructuras, entre otros aspectos.

Toda la documentación de ingeniería se debe entregar en formato impreso y digital.

## **11. PUESTA EN SERVICIO**

Para la puesta en servicio, las maniobras que requiera realizar el Interesado se ejecutaran siempre y cuando se cuente con: a) La autorización del AMM, b) Cumplimiento de los requerimientos técnicos de la Resolución de la CNEE que emita para el acceso a la capacidad de transporte, c) Cumplimiento con los Requerimientos Técnicos del Transportista Propietario y d) en caso sea una instalación de la RTR con los requisitos establecidos por la CRIE.

El interesado deberá llevar a cabo y bajo su responsabilidad todas las pruebas de fábrica, aceptación y pre-operativas indicadas por el transportista propietario, por el AMM o la CNEE o aquellas estipuladas en las normas aplicables de cada equipo, asumiendo todos los costos directos e indirectos para la ejecución de las mismas.

El interesado deberá programar las actividades asociadas a las pruebas pre-operativas de la instalación; estos programas deberán ser aprobados por el Transportista propietario y el AMM.

### **11.1. Responsabilidades**

Toda maniobra que afecte la continuidad del servicio de energía eléctrica en el Punto de Interconexión se debe coordinar entre el AMM, el Transportista Propietario, y el Interesado, en conformidad con los procedimientos establecidos para la maniobra de equipos según la normativa vigente.

De acuerdo con su función, las responsabilidades del Transportista Propietario, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el AMM y el Interesado conectado directamente al SNI en el Norma del Transportista Propietario

Punto de Interconexión, se dan en los siguientes términos:

**a) Por la construcción, montaje y puesta en servicio**

Las responsabilidades por la construcción, montaje y puesta en servicio son asumidas por el Transportista Propietario y el Interesado según la propiedad que cada uno tenga sobre los equipos en el Punto de Interconexión. Las consignaciones, distancias de seguridad o libranzas y la coordinación de maniobras que se deriven de las anteriores actividades, deben ser coordinadas entre el AMM, el Transportista Propietario y el Interesado.

**b) Por la seguridad en la ejecución de trabajos**

La responsabilidad por la ejecución de trabajos de cualquier índole, serán de todas las partes involucradas en el Punto de Interconexión y deberán cumplir con la normativa del Transportista Propietario sobre seguridad industrial.

**c) Por el sistema de comunicaciones**

La responsabilidad por el sistema de comunicaciones será del área de telecomunicaciones de cada Agente del Mercado Mayorista o Gran Usuario.

**d) Por el Diseño**

La responsabilidad por el diseño de la conexión en el Punto de Interconexión es del Interesado cumpliendo con lo establecido en las NTDOST, NTSD, NTCSTS y la Norma diseño, construcción, operación y mantenimiento del Transportista Propietario.

**e) Por la calidad producto técnico**

Es responsabilidad del Interesado mantener la calidad del producto técnico en el punto de conexión en términos de regulación de tensión, distorsión armónica, flicker, factor de potencia y el desbalance de corriente, establecidos en las NTCSTS y, cuando aplique, con la Regulación Regional de Centro América.

**f) Por calidad del servicio técnico**

Es responsabilidad del Interesado, si el Contrato de Conexión no indica lo contrario, la disponibilidad, continuidad y seguridad del servicio en los términos establecidos en las NTCSTS y, cuando aplique, con la Regulación Regional de Centro América.

Ante la ocurrencia de una falla en las instalaciones del Interesado, que este ubicada dentro de la propiedad del Transportista Propietario, el responsable ante dicho evento es el Interesado; en el caso que se determine por parte del Transportista Propietario, que el equipo instalado por el Interesado está provocando afectación de la instalación propiedad de Transportista Propietario, se procederá a su desconexión conforme a la Norma de Coordinación Operativa del AMM; el Interesado al restaurar sus instalaciones y en caso se determine el riesgo que sus instalaciones pueden provocar falla se procederá informarle al Interesado por vía correo electrónico y posteriormente de forma escrita a la dirección del Interesado. Se dará aviso al

Administrador del Mercado Mayorista para proceder conforme a la Norma de Coordinación Operativa correspondiente.

**g) Por el uso de las instalaciones comunes**

En el Contrato de Conexión se establecerá la forma en que el Interesado podrá hacer uso de las instalaciones comunes con el Transportista Propietario.

**h) Por las telecomunicaciones**

El Interesado debe tener operativas y disponibles los equipos y servicios requeridos.

**i) Por el sistema de medición comercial**

El Interesado debe tener operativo y disponible el sistema de medición comercial de energía, según lo requerido en la regulación vigente.

**j) Por el sistema de registro de fallas**

El Interesado debe tener disponible y operativo el sistema de registro de fallas con transmisión remota de la información a las instalaciones del Transportista Propietario.

**k) Por la supervisión y control**

El interesado deberá trasladar la base de datos de las señales y alarmas al Transportista Propietario para su revisión y adecuarla conforme a lo establecido por el Transportista Propietario.

Se requiere que el equipo de telecontrol del Interesado haya cumplido exitosamente las pruebas, punta a punto, y reales, ejecutadas en forma local y remota previamente en el SCADA del Transportista Propietario para que posteriormente se programen las pruebas punto a punta con el AMM.

**l) Coordinación de protecciones**

El Interesado debe realizar un estudio de coordinación de protecciones, conforme a lo requerido en la Norma de Coordinación Operativa No.4 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS MÍNIMOS DE DESEMPEÑO y a lo indicado por el Transportista Propietario en la Propuesta de Conexión y Uso -PCU-, de acuerdo al caso específico de cada Punto de Interconexión.

Los ajustes en otras instalaciones que no sean propiedad del Transportista Propietario deberán ser gestionados por el Interesado con el propietario de esos activos.

**11.2. Consideraciones generales**

Dentro de los plazos establecidos en la Norma Técnica de Conexión, el Procedimiento de Conexión y la Propuesta de Conexión y Uso, el Interesado entregará en el cronograma de Puesta en Servicio y la información que corresponda a cada uno de los pasos establecidos,

acordado entre las partes involucradas con suficiente antelación para que el Transportista Propietario realice las coordinaciones correspondientes.

El Transportista Propietario podrá verificar, previo al inicio de las pruebas, que el personal del Interesado cumple con la preparación necesaria para ejecutar los trabajos que le sean asignados, sin responsabilidad alguna.

Las pruebas de la Puesta en Servicio de los equipos eléctricos: primario, protecciones, medición, comunicación, control y otros, son responsabilidad del Interesado. Estas pruebas podrán ser presenciadas por el Transportista Propietario y el Administrador del Mercado Mayorista, cuando corresponda.

El Transportista Propietario verificara que los valores obtenidos en los resultados de las pruebas cumplan con los requisitos mínimos para su aceptación. En caso contrario, se procederá a solicitar al Interesado hacer las correcciones correspondientes, previo a ser verificados y luego aceptados.

Para el caso de instalaciones que no sean energizadas inmediatamente después de la terminación de las pruebas para la Puesta en Servicio, se harán constar los motivos de esta situación y del procedimiento a seguir para su energización en una fecha posterior.

El Interesado elaborara la memoria técnica que incluya las memorias de cálculo de valores de ajustes previstos, los valores dejados, el personal participante, los equipos, metodologías, normas, materiales utilizados en todas las pruebas.

El Interesado entregará al Transportista Propietario la información de la ingeniería de detalle de toda la obra, en función de lo requerido en la Propuesta de Conexión y Uso.

Para la construcción y el montaje de los equipos el Transportista Propietario observara que el Interesado cumple con las recomendaciones del fabricante, conforme a las indicaciones dadas en los manuales de transporte, almacenamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en operación de cada elemento.

Con el propósito de proceder a la aceptación de toda la obra, el Transportista Propietario, verificara el cumplimiento de lo requerido en la Propuesta de Conexión y Uso y lo acordado en el Contrato de Conexión.

## **12. OPERACIÓN**

La filosofía de operación del SNI debe conducir a garantizar la máxima calidad, continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro y transporte de energía eléctrica a los usuarios.

Los aspectos generales indicados a continuación y los que correspondan a cada caso en particular, serán indicados en la Guía de Operación del Punto de Interconexión en el momento de elaborarse la Propuesta de Conexión y Uso.

### **12.1. Etapa de Construcción y Puesta en Servicio**

El Interesado entregará al Transportista Propietario y al Administrador del Mercado Mayorista el cronograma de construcción y Puesta en Servicio, en los plazos establecidos, debiendo agregar la solicitud y propuesta de maniobras necesarias para el ingreso de materiales, equipos y vehículos necesarios en cada montaje.

Las solicitudes de las maniobras y desenergización serán presentadas al Administrador del Mercado Mayorista, y aprobadas por este, de acuerdo a los procedimientos existentes o el que se autorice por una circunstancia especial del Punto de Interconexión.

El Transportista Propietario y el Interesado deberán proveer personal capacitado que garanticen la máxima seguridad a las personas y a los equipos durante la ejecución de los trabajos de montaje, operación y pruebas de Puesta en Servicio en sus respectivas instalaciones y las que sean de uso común.

### **12.2. Etapa de Operación**

La operación de las nuevas instalaciones a ser conectadas a las instalaciones del Transportista Propietario, se harán conforme a lo establecido por el Transportista Propietario y como quede indicado en el Contrato de Conexión según la Propuesta de Conexión y Uso que sea elaborada. La Operación debe ser de manera coordinada.

Si en el Contrato de Conexión no se consigna lo contrario, la responsabilidad por la operación del equipo del lado del Transportista Propietario y del lado del Interesado deberá cumplir lo siguiente:

- El Transportista Propietario no pierde la autonomía operativa de una línea de su propiedad, debido al seccionamiento de la línea para la conexión del Interesado en el Punto de Interconexión.
- La operación local del equipo en un Punto de Interconexión es de responsabilidad del Transportista Propietario. Sin embargo, toda maniobra que afecte la continuidad eléctrica de la conexión se debe coordinar entre Transportista Propietario, el AMM y el Interesado, en conformidad con los procedimientos establecidos para la maniobra de equipos según la normativa vigente.
- La maniobra remota de los campos de línea por telemando es responsabilidad del AMM, según la relación operativa que corresponda.
- En cualquier caso, el Transportista Propietario debe atender de inmediato las instrucciones del AMM tanto en operación normal como para el restablecimiento después de fallas.
- La maniobra local del conmutador de derivaciones de los transformadores de potencia del Interesado, conectado en un Punto de Interconexión, es responsabilidad del Interesado y el AMM. Si la maniobra se ejecuta en posición automática o remota la responsabilidad es del AMM.
- Todas las maniobras por mantenimiento o por restablecimiento después de falla, se deben coordinar entre Transportista, el AMM y el Interesado.

### **13. MANTENIMIENTO**

Los aspectos generales indicados a continuación y los que correspondan a cada caso en particular, serán indicados en la Guía de Mantenimiento del Punto de Interconexión en el momento de elaborarse la Propuesta de Conexión y Uso.

Si en el Contrato de Conexión no se consigna lo contrario, la responsabilidad por el mantenimiento es asumida por el propietario del equipo y, en consecuencia, es responsable de la confiabilidad del equipo, traducida en su máxima disponibilidad, según con los criterios de calidad y seguridad de la regulación nacional, y cuando aplique, la regulación regional. Los programas o planes de mantenimiento deben ser coordinados por el Interesado con el Transportista Propietario y el AMM con el fin de optimizar la ejecución de los mismos.

El propietario del equipo debe proveer oportunamente los repuestos necesarios para responder por la disponibilidad del equipo, en caso de requerirse algún reemplazo después de una falla del equipo.

Es requisito que el equipo del Interesado en terrenos del Transportista Propietario sea mantenido adecuadamente según su funcionalidad y asegurando que no constituya una amenaza para la seguridad del equipo o para el personal en el Punto de Interconexión. El Transportista Propietario tiene el derecho de supervisar los resultados de las pruebas y los registros de mantenimiento en cualquier momento.

Es requisito que el equipo del Transportista Propietario en terrenos del Interesado sea mantenido adecuadamente según su funcionalidad y asegurando que no constituya una amenaza para la seguridad del equipo o para el personal en el Punto de Interconexión. El Interesado tiene el derecho de inspeccionar los resultados de las pruebas y los registros de mantenimiento en cualquier momento.

El ajuste y mantenimiento de los relevadores de protección de los campos de línea son de la responsabilidad del Transportista Propietario, o como se indique en el Contrato de Conexión, y por lo tanto el ajuste no podrá ser modificado unilateralmente por el Interesado para evitar la pérdida de Coordinación, de acuerdo con los resultados del Estudio de Coordinación de Protecciones.

El Transportista Propietario y el Interesado pueden consignar en el Contrato de Conexión, convenios específicos de mantenimiento, fijando alcances y costos, cumpliendo con la premisa de responsabilidad asignada a los propietarios, respecto de la máxima disponibilidad de sus equipos.

Para cada Punto de Interconexión se deben preparar planos comunes, incluyendo disposición física de equipos, configuración eléctrica, planos comunes de protección y control, así como planos comunes de servicios auxiliares.

Cuando un Interesado necesite adicionar o cambiar un equipo de alta tensión o modificar la nomenclatura existente de su equipo en un Punto de Interconexión de su propiedad, debe

presentar al Transportista Propietario para su revisión, por lo menos con tres meses de anticipación, los planos de operación actualizados y revisados integrando la adición, cambio o modificación prevista.

Los planos de los equipos de operación completos preparados por el Interesado y aprobados por Transportista Propietario serán los planos de operación definitivos para toda actividad de operación y mantenimiento asociada al Punto de Interconexión.

Los mantenimientos deben ser programados de manera coordinada entre el Interesado y el Transportista Propietario con la finalidad de minimizar los tiempos de indisponibilidad de los equipos y solicitar al Administrador del Mercado Mayorista verificar que las fechas solicitadas son adecuadas para mantener la confiabilidad y calidad del servicio en el área de influencia de las instalaciones involucradas.

La periodicidad del mantenimiento de cada equipo será según las recomendaciones del fabricante o la que indique la experiencia del Transportista Propietario; en el caso de equipos comunes se hará de acuerdo entre el Transportista Propietario y el Interesado, según se indique en la respectiva Guía de Mantenimiento del Punto de Interconexión.

El Interesado es responsable de sus instalaciones así como de su mantenimiento, por lo que en caso de comprobarse negligencia en la atención del mismo, el Transportista Propietario, a fin de evitar efectos adversos al Sistema Nacional Interconectado, procederá a informar lo correspondiente al Administrador del Mercado Mayorista y a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y requerir la realización de las medidas correctivas necesarias para asegurar la continuidad y calidad del servicio y, de ser necesario, previo aviso y conforme al procedimiento correspondiente ante el Administrador del Mercado Mayorista, procederá a desenergizar las instalaciones en referencia sin responsabilidad alguna para con el interesado, pero sí con la absoluta responsabilidad para con el Sistema Nacional Interconectado, ya que si la acción no se llevará a cabo oportunamente, se pondría en grave riesgo la seguridad operativa del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica.